

## 天辻トンネル

- 工事名称／県営林道(永谷～天辻線)トンネル改良工事
- 発注者／西吉野村役場 建設課
- 工事場所／奈良県西吉野村
- 工事延長／55.3m(パネル数=92枚)
- 工事期間／平成9年6月
- 工事内容／経年74年の天辻隧道は、アーチ部のコンクリートブロック剥落や凍害による覆工材料の劣化が著しく、漏水箇所も非常に多いトンネルであった。そのためPCL工法で改修した。  
(据付にはエレクターを使用。)

●据付前状況



●PCL版据付状況



●据付完了状況



●標準断面図

