

桜トンネル

- 工事名称／H24 交付地防宇第一号災害防除工事
- 発注者／大分県宇佐土木事務所
- 工事場所／大分県宇佐市山口付近（宇佐市と中津市との市堺）
- 工事延長／69.8 m（パネル数=94 枚）
- 施工期間／平成 25 年 2 月
- 工事内容／覆工コンクリートに生じた目地割れ、漏水、剥離などの老朽化が原因と思われる変状を 2 分割した P C L 版にて補修した。据付にはスピナー方式を採用した。

● 据付前状況



● P C L 据付状況



● 据付完成状況



● 標準断面図

